



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจาก
บ้านนางบุญช่วย สุภาพิมพ์-บ้านนายทวี เข้มพันธ์ (สองฝั่ง) หมู่ ๗ บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง
อำเภอป่าตั่ว จังหวัดยโสธร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนางบุญช่วย สุภาพิมพ์-บ้านนายทวี เข้มพันธ์ (สองฝั่ง) หมู่ ๗ บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าตั่ว จังหวัดยโสธร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งกำหนด ตามแบบรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทองลา สายคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักจากบ้านนางบุญช่วย สุภาพิมพ์-บ้านนายทวี เข้มพันธ์(สองฝั่ง)

สถานที่ : หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 74 ท่อน พร้อมบ่อกัก ค.ส.ล. จำนวน 8 บ่อกัก (ตามแบบแปลนกำหนด)

: ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 136 ท่อน พร้อมบ่อกัก ค.ส.ล. จำนวน 14 บ่อกัก ความยาวรวม 150 เมตร


ประมาณการเมื่อวันที่ : 6 มิถุนายน 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 270 /2568 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	253,073.76	1.3642	345,243.23	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย				รวมในค่าแพคเตอร์
6	ป้ายรายละเอียดโครงการ 1 ป้าย				รวมในค่าแพคเตอร์
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			345,243.23	
	ปรับลดเพื่อตั้งจ่ายงบประมาณ			345,200.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	232.00	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,487.93	บาท/เมตร		

- ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการออกแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ นาริบุตร)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร อาจสาส์)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)

รายการประมาณราคา : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพักจากบ้านบางขุนเทียน สุภาพิมพ์-บ้านนาทวี เซ็นทรัล(สองฝั่ง)

สถานที่ : หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอบัวตี่ จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 74 ท่อน พร้อมท่อพัก ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน ความยาวรวม 82 เมตร (ตามแบบแปลนกำหนด)

: ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 136 ท่อน พร้อมท่อพัก ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 14 ท่อน ความยาวรวม 150 เมตร (ตามแบบแปลนกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ : 6 มิถุนายน 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 270 /2568 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา จากหน้า 1								
2	งานท่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.72 X 1.20 เมตร (ลักษณะตามแบบ)							139,877.19	
2.1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	2	ลบ.ม.	-	-	168	336.00	336.00	
2.2	งานคอนกรีตท่อพัก	0.35	ลบ.ม.	2,088.79	731.08	327	114.45	845.53	
2.3	งานเหล็กเสริมท่อพัก								
	2.3.1 เหล็ก RB 9 มม.	0.0152	ตัน	23,013.74	349.81	3,600	54.72	404.53	
	2.3.2 เหล็ก DB 12 มม.	0.0358	ตัน	19,102.05	683.85	3,600	128.88	812.73	
2.4	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	57.01	57.01	-	-	57.01	
2.5	ไม้แบบ (ไม้อัด ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร ทหนา 4 มม.)	1	แผ่น	300.00	300.00	-	-	300.00	
2.6	ไม้คร่าวยึดแบบ + ค้ำยัน	5	เมตร	70.10	350.50	-	-	350.50	
2.7	ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	0.30	กก.	49.84	14.95	-	-	14.95	
2.8	เหล็กฉาก (ปากบ่อ) ขนาด 40 X 40 X 4 มม.	3.50	เมตร	72.22	252.77	10	35.00	287.77	
2.9	งานทาสีเหล็กฉากปากบ่อ (ค่าสีรวมค่าแรง)	3.50	เมตร	-	-	10	35.00	35.00	
2.10	งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	3.84	ตร.ม.	-	-	133	510.72	510.72	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ต่อ 1 ท่อพัก เป็นเงิน							3,954.74	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ทั้งหมด 22 ท่อพัก + ยอดยกมา เป็นเงิน							87,004.30	
						ยอดยกไป หน้า 3		226,881.48	

- ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาคงตัวตามแบบ ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ นารีบุตร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ab

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร อจลาลี)

(ลงชื่อ)

(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนางบุญช่วย สุกพิมพ์-บ้านนายทวี เข็มพันธ์(สองฝั่ง)

สถานที่ : หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 74 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 8 บ่อพัก ความยาวรวม 82 เมตร (ตามแบบแปลนกำหนด)

: ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 136 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 14 บ่อพัก ความยาวรวม 150 เมตร (ตามแบบแปลนกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ : 6 มิถุนายน 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 270 /2568 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา จากหน้า 2.								
3	งานฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.55 X 0.62 เมตร หน้า 7.5 ซม. (ลักษณะตามแบบ)							226,881.48	
	3.1 คอนกรีต	0.025	ลบ.ม.	2,088.79	52.22	327	8.18	60.39	
	3.2 เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.0069	ตัน	19,102.05	131.80	3,600	24.84	156.64	
	3.3 ลวดผูกเหล็ก	0.20	กก.	57.01	11.40	-	-	11.40	
	3.4 ไม้แบบ	0.06	ตร.ม.	377.11	22.63	133	7.98	30.61	
	3.5 เหล็กฉาก ขนาด 40 X 40 X 4 มม. (โดยรอบฝา)	2.34	เมตร	72.22	168.99	10	23.40	192.39	
	3.6 งานทาสีเหล็กฉาก (ค่าสีรวมค่าแรง)	2.34	เมตร	-	-	10	23.40	23.40	
	3.7 ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว จำนวน 2 รู	0.15	เมตร	62.15	9.32	-	-	9.32	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ต่อ 1 ฝา เป็นเงิน							484.16	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวน 2 ฝา ต่อ 1 บ่อพัก เป็นเงิน							1,008.74	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนทั้งหมด 22 บ่อพัก + ยอดยกมา เป็นเงิน							22,192.28	
						ยอดยกไป หน้า 4			249,073.76

- ราคาค่าวัสดุเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาค่าครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ นารีบุตร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร อาจาสาลี)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

