



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ บ้านเซ่ง  
ระยะที่ ๒ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าตึง จังหวัดยโสธร

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ บ้านเซ่ง ระยะที่ ๒ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าตึง จังหวัดยโสธร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งกำหนด ตามแบบรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมาน หริกะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง


## สรุปผลการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา	: โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซ่ง ระยะที่ 2 หมู่ 4
สถานที่	: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าตอง จังหวัดยโสธร
ปริมาณงาน	: ก่อสร้างรั้วกำแพงขนาดกว้างช่องละ 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 32 ช่อง ความยาวรวม 64 เมตร
ประมาณการโดย	: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ที่ 74/2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567
แบบเลขที่	8 / 2567 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	5 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	147,001.73	1.3091	192,439.97	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายแนะนำโครงการ				
6	ป้ายรายละเอียดโครงการ				
	<b>เงินไข</b>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			192,439.97	
	ปรับลดเพื่อตั้งจ่ายงบประมาณ			192,400.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	32.00	ช่อง		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	6,012.50	บาท/ช่อง		


## หมายเหตุ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์
- ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
- จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร อางสาตี)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)

พนักงานสูบน้ำ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวินชัย จุมทอง)

คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ



รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนพัฒนาเด็กเล็กรอบบาล 3 ขวบ บ้านเซตง ระยะที่ 2 หมู่ 4

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรอบบาล 3 ขวบ หมู่ 4 บ้านเซตง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรั้วกำแพงขนาดกว้างช่องละ 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 32 ช่อง ความยาวรวม 64 เมตร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ที่ 74/2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม ๒๕67

ประมาณการเมื่อวันที่ : 5 มีนาคม 2567

แบบเลขที่ 8 / 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								ที่มาราคาวัสดุ :
1.1	ดินขุด,ดินถม	7.128	ลบ.ม.	-	-	125.00	891.00	891.00	สำนักงานพาณิชย์
1.2	ทรายหยาบ	0.594	ลบ.ม.	289.72	172.09	-	-	172.09	จังหวัดยโสธร
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ยึดเสา+รองเสา)	8.316	ลบ.ม.	-	-	398.00	3,309.77	3,309.77	เดือนมกราคม พ.ศ.2567
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	43.00	ถุง	137.69	5,920.67	-	-	5,920.67	ราคาน้ำมัน
	- ทราย	6.000	ลบ.ม.	289.72	1,738.32	-	-	1,738.32	ดีเซล
	- หิน No.1,2	9.00	ลบ.ม.	887.85	7,990.65	-	-	7,990.65	ณ
1.4	เสาคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป 6"x6"x2.50ม.	33.00	ต้น	625	20,625.00	-	-	20,625.00	อเนียงยโสธร
									30.51
									บาท/ลิตร
							ยอดยกไป	40,647.50	

หมายเหตุ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาค่าเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

นายนิกร อาศาลี  
(นายนิกร อาศาลี)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายสาคร เหล่าสุโพธิ์  
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)

พนักงานสูบน้ำ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายสุวิชัย จูมทอง  
(นายสุวิชัย จูมทอง)

คณงานประจำเครื่องสูบน้ำ

กรรมการกำหนดราคากลาง



รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซ่ง ระยะที่ 2 หมู่ 4  
 สถานที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ หมู่ 4 บ้านเซ่ง ตำบลเซียงเพ็ง อำเภอป่าตอง จังหวัดยะลา  
 ปริมาณงาน : ก่อสร้างรั้วกำแพงขนาดกว้างช่องละ 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 32 ช่อง ความยาวรวม 64 เมตร  
 ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเซียงเพ็ง ที่ 74/2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม ๒๕67

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสีติสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							40,647.50	ที่มาราคาวัสดุ :
2	งานคานคอนกรีต GB								สำนักงานพาณิชย์
2.1	คอนกรีตคาน 1:2:4	2.88	ลบ.ม.	-	-	498.00	1,434.24	1,434.24	จังหวัดยะลา
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	20.00	ถุง	137.69	2,753.80	-	-	2,753.80	เดือนมกราคม
	- ทราช	2.00	ลบ.ม.	289.72	579.44	-	-	579.44	พ.ศ.2567
	- หิน No.1,2	4.00	ลบ.ม.	887.85	3,551.40	-	-	3,551.40	ราคาน้ำมัน
2.2	DB 12 mm.	26	เส้น	188.78	4,908.28	29.37	763.62	5,671.90	ดีเซล
2.3	RB 6 mm.	39.00	เส้น	50.15	1,955.85	20.50	799.50	2,755.35	ณ
2.4	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กิโลกรัม	52.96	317.76	-	-	317.76	อ.เมืองยะลา
2.5	ไม้แบบ+ไม้คร่า (1"x6"x2.00 ม.)	19.20	ลบ.ฟ.	400.00	7,680.00	-	-	7,680.00	30.51
2.6	ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	5.00	กิโลกรัม	49.84	249.20	-	-	249.20	บาท/ลิตร
หมายเหตุ							ยอดยกไป	65,640.59	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาคงถ้วนสมบูรณ์ ราคาคือเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซียงเพ็ง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) นายนิกร ยากสลี (นายนิกร ยากสลี) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) นายสาคร เหล่าสุโทธิ์ (นายสาคร เหล่าสุโทธิ์) พนักงานสุบนำ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง (นายสุวันชัย จุมทอง) กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นายสุวันชัย จุมทอง (นายสุวันชัย จุมทอง) คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ



รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซ่ง ระยะที่ 2 หมู่ 4

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ หมู่ 4 บ้านเซ่ง ตำบลเซียงเพ็ง อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรั้วกำแพงขนาดกว้างของละ 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 32 ช่อง ความยาวรวม 64 เมตร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเซียงเพ็ง ที่ 74/2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม ๒๕67

ประมาณการเมื่อวันที่ : 5 มีนาคม 2567


แบบเลขที่ 8 / 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							65,640.59	ที่มาราคาวัสดุ :
3	งานก่ออิฐ	121.60	ตร.ม.	-	-	65.00	7,904.00	7,904.00	สำนักงานพาณิชย์
3.1	คอนกรีตบดอัด	1,581	ลบ.ม.	6.38	10,086.78	-	-	10,086.78	จังหวัดยโสธร
3.2	ปูนซีเมนต์ผสม	17.00	ถุง	134.57	2,287.69	-	-	2,287.69	เดือนมกราคม
3.3	ทรายพราบ	4.00	ลบ.ม.	289.72	1,158.88	-	-	1,158.88	พ.ศ.2567
4	งานฉาบปูนผนัง (เสา,คาน,คานเอ็นทับหลัง)	243.20	ตร.ม.	-	-	95.00	23,104.00	23,104.00	ราคาน้ำมัน
4.1	ปูนซีเมนต์ผสม	59.00	ถุง	134.57	7,939.63	-	-	7,939.63	ดีเซล
4.2	ทราย	10.00	ลบ.ม.	289.72	2,897.20	-	-	2,897.20	ณ
									อ.เมืองยโสธร
									30.51
									บาท/ลิตร
หมายเหตุ							ยอดยกไป	121,018.77	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซียงเพ็ง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

  
(นายนิกร อางสาธิ)


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)  
พนักงานสูบน้ำ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นายสุวิชัย จูมทอง)  
คณงานประจำเครื่องสูบน้ำ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง



รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซียง ระยะที่ 2 หมู่ 4

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ หมู่ 4 บ้านเซียง ตำบลเซียงเพ็ง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรั้วกำแพงขนาดกว้างช่องละ 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 32 ช่อง ความยาวรวม 64 เมตร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเซียงเพ็ง ที่ 74/2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม ๒๕67

ประมาณการเมื่อวันที่ : 5 มีนาคม 2567


แบบเลขที่ 8 / 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							121,018.77	ที่มาราคาวัสดุ :
5	งานคานเอ็นทับหลัง B1								สำนักงานพาณิชย์
-	คอนกรีตคาน 1:2:4	0.96	ลบ.ม.	-	-	498.00	478.08	478.08	จังหวัดภูเก็ต
-	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7.00	ถุง	137.69	963.83	-	-	963.83	เดือนมกราคม
-	- ทราย	0.500	ลบ.ม.	289.72	144.86	-	-	144.86	พ.ศ.2567
-	- หิน No.1,2	1.00	ลบ.ม.	887.85	887.85	-	-	887.85	ราคาน้ำมัน
-	RB 9 มม.	26.00	เส้น	121.84	3,167.84	20.50	533.00	3,700.84	ดีเซล
-	RB 6 มม.	22.00	เส้น	50.15	1,103.30	20.50	451.00	1,554.30	ณ
-	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กิโลกรัม	52.96	264.80	-	-	264.80	อ.เมืองภูเก็ต
									30.51
									บาท/ลิตร
							ยอดยกไป	129,013.33	


หมายเหตุ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาคานถัวสมบุรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซียงเพ็ง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายนิกร อภาสาลี)  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)  
พนักงานสูบน้ำ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสุวิชัย จูมทอง)  
คณงานประจำเครื่องสูบน้ำ



รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซ่ง ระยะที่ 2 หมู่ 4

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ หมู่ 4 บ้านเซ่ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าตอง จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรั้วกำแพงขนาดกว้างช่องละ 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 32 ช่อง ความยาวรวม 64 เมตร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ที่ 74/2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม ๒๕67

ประมาณการเมื่อวันที่ : 5 มีนาคม 2567 แบบเลขที่ 8 / 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							129,013.33	ที่มาราคาวัสดุ :
6	งานทาสี	243.20	ตร.ม.	-	-	34.00	8,268.80	8,268.80	สำนักงานพาณิชย์
6	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร (รองพื้น+ทาสีจริง)	20,000	แกลลอน	485.98	9,719.60	-	-	9,719.60	จังหวัดยโสธร
									เดือนมกราคม
									พ.ศ.2567
									ราคาน้ำมัน
									ดีเซล
									ณ
									อ.เมืองยโสธร
									30.51
									บาท/ลิตร
								147,001.73	
								ยอดยกไป	

หมายเหตุ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาค่าเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร อภาสาลี)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)

พนักงานสุบน้ำ

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวันชัย จูมทอง)

คณงานประจำเครื่องสูบน้ำ