



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับทาง
หลวงชนบท-เซใต้ หมู่ 2 บ้านเซ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับทางหลวงชนบท-เซใต้ หมู่ 2 บ้านเซ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งกำหนด ตามแบบรายละเอียดปรากฏตามรายงานของ
คณะกรรมการฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรเทพ รูปหล่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

สรุปประมาณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
 สายทาง สายเซใต้ หมู่ 2 บ้านเซ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
 สถานที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านเซ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
 ลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร
 ลักษณะสายทางเดิม ดินลูกรัง
 ระยะทางดำเนินการ 0.050 กม.
 แบบเลขที่ 34/2568
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569

โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ที่	รายการ	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	97,001.01	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงาน 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ ฝนตกปกติ
.	ป้ายแนะนำโครงการ	1	ค่าป้ายรวมใน FACTOR F
สรุป	รวมเป็นเงิน	97,001.01	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	97,001.01	
	(เก้าหมื่นเจ็ดพันเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.050 กม.

เฉลี่ยตารางเมตรละ

646.67

- ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- กองช่างได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายนิกร อางสาลี)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธนวิทย์ วิทยาศิลป์)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
 พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับทางหลวงชนบท-เซใต้ หมู่ 2 บ้านเซ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร
 ชื่อสายทาง สายเซใต้ หมู่ 2 บ้านเซ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร
 สถานที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านเซ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร
 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร
 ลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก										ราคาน้ำมัน
1.1	เกรดปรับแต่งผิวจราจรเดิม (ถางป่าขุดต่อขนาดเบา)	150.00	ตรม.	-	1.64	1.64	246	1.3624	335.15	335.15	ดีเซล
1.2	ทรายหยาบรองพื้นพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	7.50	ลบ.ม.	490	47.57	537.57	4,032	1.3624	5,492.89	5,492.89	ณ
1.3	ดินลูกรังไหลทางและลูกรังรองพื้นทาง(ตามสภาพ)										อ.เมืองยโสธร
	บดทับปรับแต่งเรียบ	4.50	ลบ.ม.	150	17.17	167	752	1.3624	1,024.89	1,024.89	42.94
1.4	ผิวจราจรคอนกรีต (ค.2) 280 Ksc.	22.50	ลบ.ม.	2,472.90	12.6	2,485.50	55,924	1.3624	76,190.52	76,190.52	บาท/ลิตร
1.5	Wire Mesh Ø 4 mm.@ 0.10 x 0.30 m.	150.00	ตรม.	28.8	0	28.8	4,320	1.3624	5,885.57	5,885.57	ราคาวัสดุก่อสร้าง
1.6	เหล็กเส้นกลม SR-24 Ø 19 mm.	5.00	เส้น	535.00	-	535.00	2,675	1.3624	3,644.42	3,644.42	พาณิชย์จังหวัดยโสธร
1.7	แอสฟัลท์	10.00	ลิตร	69.25	0	69.25	693	1.3624	943.46	943.46	และราคาตามท้องถิ่น
1.8	แผ่นโพน	1.00	แผ่น	50	-	50	50	1.3624	68.12	68.12	เดือน กันยายน 2569
1.9	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	69	0	69	138	1.3624	188.01	188.01	
1.10	งานตัดรอยต่อหยอดยาง	30	เมตร	0	25.83	774.9	774.90	1.3624	1,055.72	1,055.72	
1.11	งานบ่มคอนกรีต	150	ตรม.	10.63	0	1,594.50	1,594.50	1.3624	2,172.34	2,172.34	
	รวมค่าก่อสร้าง									97,001.07	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- กองช่างได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

ab

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายนิกร อางสาส์)

(นายธนวิทย์ วิทยาลัย)

นายสาคร เหล่าสุโพธิ์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

พนักงานสูบน้ำ