

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลัง อบต.เชียงเพ็ง
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยคณะกรรมการกำหนดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลัง อบต.เชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งกำหนด ตามแบบรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรเทพ รูปหล่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หลัง อบต.

สถานที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง หมู่1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

แบบเลขที่ 26 / 2568 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 12 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	264,389.03	1.3073	345,635.78	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายแนะนำโครงการ				
6	ป้ายรายละเอียดโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			345,635.78	
	ปรับลดเพื่อตั้งจ่ายงบประมาณ			345,635.78	
	ตัวอักษร	(สามแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 1.00 แห่ง

เฉลี่ยราคาประมาณ 345,635.78 บาท/แห่ง

- ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- กองช่างได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หลัง อบต.

สถานที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง หมู่1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 4 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก F1								ที่มาราคาวัสดุ :
1.1	ดินขุด,ดินถม	8.80	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	1,592.80	1,592.80	สำนักงานพานิชย์
1.2	ทรายหยาบ	0.40	ลบ.ม.	490.00	196.00	112.00	44.80	240.80	จังหวัดยโสธร
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	2,102.00	840.80	329.00	131.60	972.40	เดือนกันยายน
1.4	เหล็กตะแกรงฐานราก DB12มม.	12.00	เส้น	177.25	2,127.00	31.96	383.52	2,510.52	พ.ศ.2569
1.5	เหล็กแกนเสา DB12 มม.	5.00	เส้น	177.25	886.25	31.96	159.80	1,046.05	และร้านไทวัสดุ
1.6	เหล็กปลอกเสา RB 6 มม.	5.00	เส้น	46.75	233.75	-	-	233.75	ใกล้เคียง
1.7	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กิโลกรัม	57.01	228.04	0.00	0.00	228.04	
1.8	คอนกรีตเสาตอม่อ 240ksc.	1.856	ลบ.ม.	2,233.64	4,145.64	329.00	610.62	4,756.26	
1.9	ไม้แบบ (ไม้อัด ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร หนา 10 มม.)	2.00	แผ่น	389.00	778.00	400.32	800.64	1,578.64	
1.10	ไม้เคร่า ขนาด 1.5" x3" ยาว 4 เมตร	2.00	ท่อน	170.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
						ยอดยกไป หน้า2		13,499.26	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายสาคร เหล่าสุโพฐี)
พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง หมู่1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							13,499.26	ที่มาราคาวัสดุ :
2	งานเสา C1								สำนักงานพานิชย์
2.1	เหล็กแกนเสา DB12 มม.	16.00	เส้น	117.25	1,876.00	31.96	511.36	2,387.36	จังหวัดยโสธร
2.2	เหล็กปลอกเสา RB 6 มม.	16.00	เส้น	46.75	748.00	-	-	748.00	เดือนกันยายน
2.3	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กิโลกรัม	28.40	142.00	0.00	0.00	142.00	พ.ศ.2569
2.4	คอนกรีตเสา 240ksc.	1.312	ลบ.ม.	2,233.64	2,930.54	329.00	431.65	3,362.18	และร้านไทวัสดุ
2.5	ไม้แบบ (ไม้อัด ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร หนา 10 มม.)	10.00	แผ่น	389.00	3,890.00	400.32	4,003.20	7,893.20	ใกล้เคียง
2.6	ไม้เคร่า ขนาด 1.5" x3" ยาว 4 เมตร	17.00	ท่อน	170.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	
2.7	ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	5.00	กิโลกรัม	49.84	249.20	0.00	0.00	249.20	
2.8	แผ่นเพลทหัวเสา ขนาด 8*8 นิ้ว หนา 8 มม.	8.00	แผ่น	220.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
						ยอดยกไป หน้า 3		32,931.20	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง หมู่1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							32,931.20	ที่มาราคาวัสดุ :
3	งานคาน GB								สำนักงานพานิชย์
3.1	เหล็กแกนคาน DB12 มม.	27.00	เส้น	177.25	4,785.75	31.96	862.92	5,648.67	จังหวัดยโสธร
3.2	เหล็กปลอกคาน RB 6 มม.	33.00	เส้น	46.75	1,542.75	9.76	322.08	1,864.83	เดือนกันยายน
3.3	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กิโลกรัม	28.40	284.00	0.00	0.00	284.00	พ.ศ.2569
3.4	คอนกรีตคาน 240ksc.	3.60	ลบ.ม.	2,233.64	8,041.10	329.00	1,184.40	9,225.50	และร้านค้าวัสดุ
3.5	ไม้แบบ (ไม้อัด ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร หนา 10 มม.)	9.00	แผ่น	389.00	3,501.00	400.32	3,602.88	7,103.88	ใกล้เคียง
3.6	ไม้เคร่า ขนาด 1.5" x3" ยาว 4 เมตร	12.00	ท่อน	170.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
3.7	ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	5.00	กิโลกรัม	49.84	249.20	0.00	0.00	249.20	
						ยอดยกไป หน้า 4		59,347.29	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง หมู่1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							59,347.29	ที่มาราคาวัสดุ :
4	งานพื้น GS								สำนักงานพานิชย์
4.1	คอนกรีตผสม 240ksc.	14.356	ลบ.ม.	2,233.64	32,066.14	329.00	4,723.12	36,789.26	จังหวัดยโสธร
4.2	เหล็กตะแกรงไวเมท Ø 4.00 มม.@0.10*0.30#	143.56	ตร.ม.	28.80	4,134.53	-	-	4,134.53	เดือนกันยายน
4.3	ทรายหยาบ	7.178	ลบ.ม.	490.00	3,517.22	112.00	803.94	4,321.16	พ.ศ.2569
5	งานโครงสร้างหลังคา								และร้านไทวัสดุ
5.1	โครง Truss 1								ใกล้เคียง
	- ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี คาดน้ำเงิน Ø2"	19.00	ท่อน	617.00	11,723.00	0.00	0.00	11,723.00	
	- ลวดเชื่อม	2.00	ห่อ	144.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- สีทากันสนิมเหล็ก 3.785 ลิตร	8.00	แกลลอน	887.00	7,096.00	0.00	0.00	7,096.00	
						ยอดยกไป หน้า 4		123,699.23	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง หมู่1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							123,699.23	ที่มาราคาวัสดุ :
5	งานโครงสร้างหลังคา								สำนักงานพาณิชย์
5.2	โครง Truss 2								จังหวัดยโสธร
	- ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี คาดน้ำเงิน Ø2"	35.00	ท่อน	617.00	21,595.00	0.00	0.00	21,595.00	เดือนกันยายน
	- ลวดเชื่อม	4.00	ห่อ	144.00	576.00	0.00	0.00	576.00	พ.ศ.2569
	- สีทากันสนิมเหล็ก 3.785 ลิตร	10.00	แกลลอน	887.00	8,870.00	0.00	0.00	8,870.00	และร้านไทวัสดุ
5.3	งานส่วนประกอบโครงหลังคา								ใกล้เคียง
	- แปเหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	36.00	ท่อน	620.00	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1"x1" หนา 1.2 มม.	10.00	ท่อน	169.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	
	- ลวดเชื่อม	5.00	ห่อ	144.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- สีน้ำมันกันสนิม 3.785 ลิตร	8.00	กระป๋อง	887.85	7,102.80	0.00	0.00	7,102.80	
						ยอดยกไป หน้า 5		186,573.03	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง หมู่1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							186,573.03	
5	งานโครงสร้างหลังคา								
5.4	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet ทรงโค้ง หนา0.30 มม. ยาว 8.60 ม.	26.00	แผ่น	774.00	20,124.00	0.00	0.00	20,124.00	สีน้ำเงิน
	- ครอบข้างหลังคาเหล็ก Metal Sheetทรงโค้ง หนา 0.30 มม.ยาว 8.60 ม.	2.00	แผ่น	860.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	สีน้ำเงิน
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet หนา 0.30 มม. ยาว 1.35 ม.	20.00	แผ่น	121.00	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	สีน้ำเงิน
	- สกรูปลายสว่าน ขนาดยาว 2 นิ้ว	1,000.00	ตัว	3.50	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวัสดุมุงหลังคา Metal Sheet (ทรงโค้ง)	166.84	ตร.ม.	0.00	0.00	300.00	50,052.00	50,052.00	
						ยอดยกไป ปร.5		264,389.03	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ