

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาจ้างเหมาโครงากรก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากบ้านนางแสวง สายเหลา-นานางทัศนี ดอกไม้ หมู่ ๗ บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยคณะกรรมการกำหนดราคาจ้างเหมาโครงากรก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากบ้านนางแสวง สายเหลา-นานางทัศนี ดอกไม้ หมู่ ๗ บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งกำหนด ตามแบบรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรเทพ รูปหล่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

- สรุปผล -

สรุปผลการประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้านนางแสวง สายเหลา - นานางทัศนี ดอกไม้

สถานที่ : หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 130 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จำนวน 162 ฝา บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 2

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	236,721.17	1.3624	322,508.93	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย				รวมในค่าแฟคเตอร์
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			322,508.93	
	ปรับลดเพื่อตั้งจ่ายงบประมาณ			322,508.93	
	ตัวอักษร	(สามแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน - เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(นายธนวินท์ วิทยาศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นายสาคร เหลาสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้านนางแสวง สายเหลา - นานางทัศนี ดอกไม้

10 DO

สถานที่ : หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 130 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จำนวน 162 ฝา บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 2 บ่อพัก (ตามแบบแปลนกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	0.80	ลบ.ม.	-	-	181	144.80	144.80	
1.2	คอนกรีตหยาบรองท่อ หนา 5 ซม.(คอนกรีตผสมเสร็จ180 ksc)	0.025	ลบ.ม.	2,121.00	53.03	329	8.23	61.25	
1.3	ปูนทรายคาดท่อ								
	1.3.1 ทรายหยาบ	0.04	ลบ.ม.	490.00	19.60	112.00	4.48	24.00	
	1.3.2 ปูนซีเมนต์ผสม	2	กก.	3.11	6.22	-	-	6.22	
1.4	ท่อ คสล. ปากลิ้นราง มอก.ชั้น3 Ø 0.40 เมตร	1	ท่อน	550	550.00	142.00	142.00	692.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ต่อจำนวนท่อ 1 ท่อน เป็นเงิน							928.27	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ทั้งหมด 12 ท่อน เป็นเงิน							11,139.24	
						ยอดยกไป หน้า 2		*11,139.24*	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวินท์ วิทยาศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสาคร เหลาสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้านนางแสวง สายเหลา - นานางทัศนี ดอกไม้

สถานที่ : หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 130 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จำนวน 162 ฝา บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 2 บ่อพัก (ตามแบบแปลนกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา จากหน้า 1							*11,139.24*	
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.72 X 1.20 เมตร (ลักษณะตามแบบ)								
2.1	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	2	ลบ.ม.	-	-	181	362.00	362.00	
2.2	งานคอนกรีตบ่อพัก	0.35	ลบ.ม.	2,233.00	781.55	329	115.15	896.70	
2.3	งานเหล็กเสริมบ่อพัก								
	2.3.1 เหล็ก RB 9 มม.	0.0152	ตัน	22,592.00	343.40	3,600	54.72	398.12	
	2.3.2 เหล็ก DB 12 มม.	0.0358	ตัน	18,681.00	668.78	3,600	128.88	797.66	
2.4	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	57.01	57.01	-	-	57.01	
2.5	ไม้แบบ (ไม้อัด ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร หนา 10 มม.)	1	แผ่น	389.00	389.00	400.32	400.32	789.32	
2.6	ไม้คร่าวยึดแบบ + ค้ำยัน	5	เมตร	70.10	350.50	-	-	350.50	
2.7	ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	0.30	กก.	49.84	14.95	-	-	14.95	
2.8	เหล็กฉาก (ปากบ่อ) ขนาด 40 X 40 X 4 มม.	3.50	เมตร	52.00	182.00	10	35.00	217.00	
2.9	งานทาสีเหล็กฉากปากบ่อ (ค่าสีรวมค่าแรง)	3.50	เมตร	-	-	10	35.00	35.00	
2.10	งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	3.84	ตร.ม.	-	-	144	552.96	552.96	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ต่อ 1 บ่อพัก เป็นเงิน							4,471.22	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ทั้งหมด 2 บ่อพัก + ยอดยกมา เป็นเงิน							8,942.44	
						ยอดยกไป หน้า 3		20,081.68	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวินท์ วิทยาศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสาคร เหลาสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้านนางแสวง สายเหลา - นานางทัศนี ดอกไม้

สถานที่ : หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 130 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จำนวน 162 ฝา บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 2 บ่อพัก (ตามแบบแปลนกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา จากหน้า 2							*20,081.68*	
3	งานฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.55 X 0.62 เมตร หนา 7.5 ซม. (ลักษณะตามแบบ)								
3.1	คอนกรีต 240 ksc	0.025	ลบ.ม.	2,233.00	55.83	329	8.23	64.05	
3.2	เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.0069	ตัน	18,681.00	128.90	3,600	24.84	153.74	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	0.20	กก.	57.01	11.40	-	-	11.40	
3.4	ไม้แบบ (ไม้อัด ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร หนา 10 มม.)	0.06	ตร.ม.	135.06	8.10	139	8.34	16.44	
3.5	เหล็กฉาก ขนาด 40 X 40 X 4 มม. (โดยรอบฝา)	2.34	เมตร	52.00	121.68	10	23.40	145.08	
3.6	งานทาสีเหล็กฉาก (ค่าสีรวมค่าแรง)	2.34	เมตร	-	-	10	23.40	23.40	
3.7	ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว จำนวน 2 รู	0.15	เมตร	62.15	9.32	-	-	9.32	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ต่อ 1 ฝา เป็นเงิน							423.44	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวน 2 ฝา ต่อ 1 บ่อพัก เป็นเงิน							846.87	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนทั้งหมด 2 บ่อพัก + ยอดยกมา เป็นเงิน							1,693.75	
						ยอดยกไป หน้า 4		*21,775.43*	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิกร อาจสาลี) (นายธนวินท์ วิทยาศิลป์) (นายสาคร เหลาสุโพธิ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้านนางแสวง สายเหลา - นานางทัศนี ดอกไม้

สถานที่ : หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 130 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จำนวน 162 ฝา บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 2 บ่อพัก (ตามแบบแปลนกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา จากหน้า 3							*21,775.43*	
4	งานฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.38 X 0.80 เมตร หนา 8 ซม. (ลักษณะตามแบบ)								
4.1	คอนกรีต 240 ksc	0.02432	ลบ.ม.	2,233.00	54.31	329	8.00	62.31	
4.2	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.002994	ตัน	23,083.00	69.11	4,400	13.17	82.28	
4.3	ลวดผูกเหล็ก	0.10	กก.	57.01	5.70	-	-	5.70	
4.4	ไม้แบบ (ไม้อัด ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร หนา 10 มม.)	0.188	ตร.ม.	135.06	25.39	139	26.13	51.52	
4.5	เหล็กฉาก ขนาด 40 X 40 X 4 มม. (โดยรอบฝา)	1.60	เมตร	67.22	107.55	10	16.00	123.55	
4.6	งานทาสีเหล็กฉาก (ค่าสีรวมค่าแรง)	1.60	เมตร	-	-	10	16.00	16.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ต่อ 1 ฝา เป็นเงิน							341.37	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนทั้งหมด 162 ฝา + ยอดยกมา เป็นเงิน							55,301.65	
						ยอดยกไป หน้า 5		*77,077.08*	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวินท์ วิทยาศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสาคร เหลาสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้านนางแสวง สายเหลา - นานางทัศนี ดอกไม้

สถานที่ : หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 130 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จำนวน 162 ฝา บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 2 บ่อพัก (ตามแบบแปลนกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา จากหน้า 4							*77,077.08*	
5	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ลักษณะตามแบบ)								
5.1	คอนกรีต 240 ksc	18.980	ลบ.ม.	2,233.00	42,382.34	329	6,244.42	48,626.76	
5.2	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.97305	ตัน	23,083.00	22,460.91	4,400	4,281.42	26,742.33	
5.3	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	57.01	570.10	-	-	570.10	
5.4	ไม้แบบ (ไม้อัด ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร หนา 10 มม.)	45.000	แผ่น	389.00	17,505.00	400	18,000.00	35,505.00	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 40 X 40 X 4 มม. (รองรับฝาปิด)	520.00	เมตร	67.22	34,954.40	10	5,200.00	40,154.40	
5.6	งานทาสีเหล็กฉาก (ค่าสีรวมค่าแรง)	520.00	เมตร	-	-	10	5,200.00	5,200.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำ เป็นเงิน							156,798.59	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำ +ยอดยกมา เป็นเงิน							233,875.67	
						ยอดยกไป หน้า.6		*233,875.67*	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิกร อาจสาลี) (นายธนวินท์ วิทยาศิลป์) (นายสาคร เหลาสุโพธิ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้านนางแสวง สายเหลา - นานางทัศนี ดอกไม้

สถานที่ : หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 130 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จำนวน 162 ฝา บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 2 บ่อพัก (ตามแบบแปลนกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา จากหน้า 5							*233,875.67*	
6	งานเทคืนผิว								
6.1	งานเทคอนกรีตคืนผิวหน้าบ้านจำนวน 2 จุด ขนาด 0.50 x 10	0.25	ลบ.ม.	2,233.00	558.25	329	82.25	640.50	
6.2	เหล็กตะแกรงไวเมท Ø 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร (งานคื	5.00	ตร.ม.	36.00	180.00	5	25.00	205.00	
6.3	งานย้ายท่อเมนประปา PVC กรณีที่เกิดการแตกชำรุดเสียหาย(	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน รายการที่ 6 เป็นเงินทั้งสิ้น							2,845.50	
						ยอดยกไป ปร.5		*236,721.17*	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิกร อาจสาลี) (นายธนวินท์ วิทยาศิลป์) (นายสาคร เหลาสุโพธิ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พนักงานสูบน้ำ