

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยคณะกรรมการกำหนดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งกำหนด ตามแบบรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรเทพ รูปหล่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

สรุปผลการประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ : ศาลาประชาคม หมู่6 บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

แบบเลขที่ 32 / 2568 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	218,809.90	1.3073	286,050.18	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายแนะนำโครงการ				
6	ป้ายรายละเอียดโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			286,050.18	
	ปรับลดเพื่อตั้งจ่ายงบประมาณ			286,050.18	
	ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นหกพันห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 1.00 แห่ง

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/แห่ง

- ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- กองช่างได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนวินท์ วิทยาศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง : โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ : ศาลาประชาคม หมู่6 บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นหนา 10.24	๑							สำนักงานพานิชย์
1.1	ดินขุดถม	0.54	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	97.74	97.74	จังหวัดยโสธร
1.2	ทรายหยาบ	0.054	ลบ.ม.	490.00	26.46	112.00	6.04	32.50	เดือนกันยายน
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.054	ลบ.ม.	2,102.00	113.50	329.00	17.76	131.26	พ.ศ.2569
1.4	เสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป 8 x8 ยาว 3.50	3.00	ต้น	1,575.00	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00	และร้านค้าวัสดุ
1.5	เสาเหล็กกล่อง 6x6 sok 2.3 มม	1.00	ต้น	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	ใกล้เคียง
2	งานคาน GB								
2.1	เหล็กแกนคาน DB12 มม.	7.00	เส้น	177.25	1,240.75	31.96	223.72	1,464.47	
2.2	เหล็กปลอกคาน RB 6 มม.	9.00	เส้น	46.75	420.75	9.76	87.84	508.59	
2.3	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กิโลกรัม	57.01	114.02	0.00	0.00	114.02	
2.4	คอนกรีตคาน 240ksc.	1.00	ลบ.ม.	2,233.64	2,233.64	329.00	329.00	2,562.64	
						ยอดยกไป หน้า2		11,161.22	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวินท์ วิทยาศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสาคร เหลาสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ : ศาลาประชาคม หมู่6 บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							11,161.22	ที่มาราคาวัสดุ :
2	งานคาน GB								สำนักงานพานิชย์
2.5	ไม้แบบ (ไม้อัด ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร หน	4.00	แผ่น	389.00	1,556.00	400.32	1,601.28	3,157.28	จังหวัดยโสธร
2.6	ไม้เคร่า ขนาด 1.5" x3" ยาว 4 เมตร	5.00	ท่อน	80.00	400.00	0.00	0.00	400.00	เดือนกันยายน
2.7	ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	2.00	กิโลกรัม	49.84	99.68	0.00	0.00	99.68	พ.ศ.2569
									และร้านค้าวัสดุ
3	งานพื้น GS								ใกล้เคียง
3.1	คอนกรีตพื้น 240ksc.	4.00	ลบ.ม.	2,233.64	8,934.56	319.00	1,276.00	10,210.56	
3.2	เหล็กตะแกรงไวเมท Ø 4.00 มม.@0.10*0.30#	39.50	ตร.ม.	36.00	1,422.00	5.00	197.50	1,619.50	
3.3	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	490.00	980.00	112.00	224.00	1,204.00	
3.4	ดินถม	4.00	ลบ.ม.	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
						ยอดยกไป หน้า 3		28,252.24	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิกร อาจสาลี) (นายธนวินท์ วิทยาศิลป์) (นายสาคร เหลาสุโพธิ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ : ศาลาประชาคม หมู่6 บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							28,252.24	ที่มาราคาวัสดุ :
4	งานก่ออิฐ	44.55	ตร.ม.	0.00	0.00	84.00	3,742.20	3,742.20	สำนักงานพานิชย์
4.1	อิฐบล็อก	580.00	ก้อน	7.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	จังหวัดยโสธร
4.2	อิฐบล็อกช่องลม	10.00	ท่อน	63.00	630.00	0.00	0.00	630.00	เดือนกันยายน
4.3	ปูนซิเมนต์ผสม	6.00	ถุง	155.60	933.60	0.00	0.00	933.60	พ.ศ.2569
4.4	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	313.09	626.18	0.00	0.00	626.18	และร้านค้าวัสดุ
									ใกล้เคียง
5	งานฉาบปูนผนัง	89.10	ตร.ม.	0.00	0.00	87.00	7751.70	7,751.70	
5.1	ปูนซิเมนต์ผสม	6.00	ถุง	167.00	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00	
5..2	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	490.00	980.00	112.00	224.00	1,204.00	
						ยอดยกไป หน้า 4		48,201.92	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวินท์ วิทยาศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสาคร เหลาสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ : ศาลาประชาคม หมู่6 บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							48,201.92	ที่มาราคาวัสดุ :
6	งานโครงสร้างหลังคา								สำนักงานพานิชย์
6.1	เหล็ก C-100*50*20*2.33 มม.	10.00	ท่อน	578.00	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	จังหวัดยโสธร
6.2	เหล็ก C-75*45*15*2.33 มม.	7.00	ท่อน	410.00	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00	เดือนกันยายน
6.3	เชิงชายไม้เทียม 8 นิ้ว หนา 2 ซม. ยาว 3 เมตร	13.00	แผ่น	400.00	5,200.00	219.00	2847.00	8,047.00	พ.ศ.2569
6.4	แผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2 * 2.4 เมต	4.00	แผ่น	205.00	820.00	0.00	0.00	820.00	และร้านค้าวัสดุ
6.5	สกรูปลายสว่าน 1.5 นิ้ว	500.00	ตัว	2.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	ใกล้เคียง
6.6	หลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet หนา 0.35 มม. ยา	30.00	แผ่น	434.50	13,035.00	0.00	0.00	13,035.00	
6.7	สกรูปลายสว่าน ขนาดยาว 2 นิ้ว	900.00	ตัว	3.50	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
6.8	ลวดเชื่อม	3.00	ห่อ	144.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
6.9	สีกันสนิม 3.785 ลิตร	6.00	แกนลอน	887.85	5,327.10	0.00	0.00	5,327.10	
						ยอดยกไป หน้า 5		88,663.02	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิกร อาจสาลี) (นายธนวินท์ วิทยาศิลป์) (นายสาคร เหลาสุโพธิ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ : ศาลาประชาคม หมู่6 บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							88,663.02	ที่มาราคาวัสดุ :
6	งานโครงสร้างหลังคา								สำนักงานพานิชย์
6.10	ครอบจั่วหลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet หน	1.00	แผ่น	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	จังหวัดยโสธร
6.11	ครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet ห	4.00	แผ่น	440.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	เดือนกันยายน
6.12	ค่าแรงงานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน (ทรงจั่ว)	88.78	ตร.ม.	0.00	0.00	300.00	26,634.00	26,634.00	พ.ศ.2569
									และร้านค้าวัสดุ
7	งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ	21.00	ตร.ม.	0.00	0.00	158.00	3,318.00	3,318.00	ใกล้เคียง
7.1	กระเบื้องปูพื้นเคลือบผิวเรียบ 12"x12"	21.00	กล่อง	185.00	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00	
7.2	ปูนซิเมนต์ผสม	9.00	ถุง	155.60	1,400.40	0.00	0.00	1,400.40	
7.3	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	313.09	626.18	0.00	0.00	626.18	
7.4	ปูนซิเมนต์ยาแนว	5.00	ถุง	70.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
						ยอดยกไป หน้า 6		127,901.60	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิกร อาจสาลี) (นายธนวินท์ วิทยาศิลป์) (นายสาคร เหลาสุโพธิ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ : ศาลาประชาคม หมู่6 บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							127,901.60	
8	งานทาสี	89.10	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,673.00	2,673.00	
8.1	สีน้ำพลาสติกทาภายใน 3.785 ลิตร	5.00	แกนลอน	675.00	3375.00	0.00	0.00	3,375.00	
8.2	สีน้ำพลาสติกทาภายนอก 3.785 ลิตร	6.00	แกนลอน	980.00	5880.00	0.00	0.00	5,880.00	
9	งานประตู/หน้าต่าง								
9.1	ประตูบานม้วน ขนาด กว้าง 3 เมตร สูง 2.90 เ	2.00	ชุด	7,830.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	พร้อมติดตั้ง
9.2	ประตูบานม้วน ขนาด กว้าง 3.50 เมตร สูง 2.9	1.00	ชุด	9,135.00	9135.00	0.00	0.00	9,135.00	พร้อมติดตั้ง
9.2	หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ขนาด 1.35*2.25 เ	3.00	ชุด	6,682.50	20047.50	1.00	3.00	20,050.50	พร้อมติดตั้ง
						ยอดยกไป หน้า7		184,675.10	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนวินท์ วิทยาศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสาคร เหลาสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ : ศาลาประชาคม หมู่6 บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							184,675.10	
10	งานรื้อถอนต่างๆ								
10.1	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็ก	17.40	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	3,480.00	3,480.00	รื้อกอง
10.2	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน	40.60	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,624.00	1,624.00	รื้อขนไป
10.3	งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่	54.04	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,080.80	1,080.80	รื้อกอง
11	งานไฟฟ้าภายในอาคาร								
11.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า แบบ 3 ช่อง	1.00	ตู้	1200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
11.2	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร THW 1x1.5 ตร.ม	200.00	เมตร	20.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
11.3	ชุดกล่องสวิซส์ 3 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
11.4	ท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง ขนาด 1/2" พร้อม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	เหมาจ่าย
						ยอดยกไป หน้า8		199,309.90	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิกร อาจสาลี) (นายธนวินท์ วิทยาศิลป์) (นายสาคร เหลาสุโพธิ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พนักงานสูบน้ำ

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ : ศาลาประชาคม หมู่6 บ้านท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 460/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							199,309.90	
11	งานไฟฟ้าภายในอาคาร								
11.5	ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซ็นต์ 36 วัตต์ พร้อมอ	3.00	ชุด	450.00	1350.00	0.00	0.00	1,350.00	
11.6	ชุดปลั๊กเสียบ 2 ช่อง	5.00	ชุด	200.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
12	งานอื่นๆ								
12.1	ติดตั้งรางน้ำฝนรอบอาคาร ขนาด6 นิ้ว	23.00	เมตร	550.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	รวมค่าติดตั้ง
12.2	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	3.00	เครื่อง	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
						ยอดยกไป ปร.5		218,809.90	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิกร อาจสาลี) (นายธนวินท์ วิทยาศิลป์) (นายสาคร เหลาสุโพธิ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พนักงานสูบน้ำ