

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคมหลังในหมู่บ้าน) หมู่ ๓ บ้านโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยคณะกรรมการกำหนดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคมหลังในหมู่บ้าน) หมู่ ๓ บ้านโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งกำหนด ตามแบบรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรเทพ รูปหล่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

สรุปผลการประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคมหลังในหมู่บ้าน)

สถานที่ : ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

แบบเลขที่ 30 / 2568 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	84,615.36	1.3073	110,617.66	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายแนะนำโครงการ				
6	ป้ายรายละเอียดโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			110,617.66	
	ปรับลดเพื่อตั้งจ่ายงบประมาณ			110,617.66	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	1.00 แห่ง			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	./แห่ง			

- ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- กองช่างได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมก

(นายนิกร อาจสาลี) (นายมนตรี เนินทราย) (นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคมหลังในหมู่บ้าน)

สถานที่ : ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างโดม พื้นที่อาคารกว้าง 3.80 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา C 1								ที่มาราคาวัสดุ :
1.1	พุกเหล็กชุบซิงค์เหลือง ขนาด 3/4" x 160 mm. (6 หุน)	20.00	ตัว	63.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	สำนักงานพาณิชย์
1.2	เหล็กแผ่น Plate ขนาด 8" x 8" หนา 6 มม.	15.00	แผ่น	148.00	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	จังหวัดยโสธร
1.3	เหล็กแผ่นยึดเสา หนา 10 มม. ขนาด 5 x 10 เซนติเมตร	48.00	แผ่น	35.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	เดือนกันยายน
1.4	น็อตยึดแผ่น Plate ø 20 มม. ยาว 2 นิ้ว	20.00	ตัว	80.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	พ.ศ. 2569
1.5	เสาเหล็กกล่อง 4" x 4" ยาว 6 เมตร หนา 3.2 มม.	3.00	ต้น	1,928.00	5,784.00	0.00	0.00	5,784.00	และร้านค้าวัสดุ
1.6	ลวดเชื่อม	3.00	ห่อ	158.00	474.00	0.00	0.00	474.00	ใกล้เคียง
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	โครง Truss 1								
	ท่อเหล็กกลมอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ø 1 1/2"	6.00	ท่อน	503.00	3,018.00	0.00	0.00	3,018.00	
	ท่อเหล็กกลมอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ø 1"	5.00	ท่อน	342.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00	
						ยอดยกไป หน้า 2		17,746.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมันตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคมหลังในหมู่บ้าน)

สถานที่ : ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างโดม พื้นที่อาคารกว้าง 3.80 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							17,746.00	ที่มาราคาวัสดุ :
3	งานโครงสร้างหลังคา								สำนักงานพาณิชย์
	- ลวดเชื่อม	3.00	ห่อ	158.00	474.00	0.00	0.00	474.00	จังหวัดยโสธร
3.2	โครง Truss 2								เดือนกันยายน
	- ท่อเหล็กกลมอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ø 1"	15.00	ท่อน	342.00	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	พ.ศ. 2569
	- ลวดเชื่อม	3.00	ห่อ	158.00	474.00	0.00	0.00	474.00	และร้านค้าวัสดุ
3.3	โครง Truss 3								ใกล้เคียง
	- ท่อเหล็กกลมอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ø 1 1/2"	2.00	ท่อน	503.00	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00	
	- ท่อเหล็กกลมอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ø 1"	1.00	ท่อน	342.00	342.00	0.00	0.00	342.00	
	- ลวดเชื่อม	3.00	ห่อ	158.00	474.00	0.00	0.00	474.00	
						ยอดยกไป หน้า 3		25,646.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง แผ่นที่ 3/5

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคมหลังในหมู่บ้าน)

สถานที่ : ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างโดม พื้นที่อาคารกว้าง 3.80 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							25,646.00	ที่มาราคาวัสดุ :
3.4	งานส่วนประกอบโครงหลังคา								สำนักงานพาณิชย์
	- แปเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1 1/2" x 3" หนา 1.8 มม.	11.00	ท่อน	402.00	4,422.00	0.00	0.00	4,422.00	จังหวัดยโสธร
	- แปเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1" x 1" หนา 1.5 มม.	8.00	ท่อน	185.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	เดือนกันยายน
	- ลวดเชื่อม	3.00	ห่อ	158.00	474.00	0.00	0.00	474.00	พ.ศ. 2569
	- สีน้ำมันกันสนิม 3.785 ลิตร	12.00	กระป๋อง	887.85	10,654.20	0.00	0.00	10,654.20	และร้านค้าวัสดุ
4	งานโครงสร้างหลังคา								ใกล้เคียง
4.1	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet ทรงโค้ง เบอร์ 30 ยาว 5.83 ม.	10.00	แผ่น	524.00	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	
	- ครอบข้างหลังคาเหล็ก Metal Sheet ทรงโค้ง เบอร์ 30 ยาว 6 ม.	2.00	แผ่น	540.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet ทรงโค้ง เบอร์ 30 ยาว 1.12 ม.	14.00	แผ่น	100.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
						ยอดยกไป หน้า 4		50,396.20	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิกร อาจสาลี) (นายมนตรี เนินทราย) (นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคมหลังในหมู่บ้าน)

สถานที่ : ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างโดม พื้นที่อาคารกว้าง 3.80 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							50,396.20	ที่มาราคาวัสดุ :
	- สกรูปลายสว่าน ขนาดยาว 2 นิ้ว	1,000.00	ตัว	3.50	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	สำนักงานพาณิชย์
	- ค่าแรงติดตั้งวัสดุมุงหลังคา Metal Sheet (ทรงโค้ง)	41.02	ตร.ม.	0.00	0.00	300.00	12,306.00	12,306.00	จังหวัดยโสธร
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา (โครง Truss)	310.68	กิโลกรัม	0.00	0.00	12.00	3,728.16	3,728.16	เดือนกันยายน
5	งานไฟฟ้าภายในอาคาร								พ.ศ. 2569
5.1	สายฟ้าเดินภายในอาคาร THW 1 x 1.5 ตร.มม.	100.00	เมตร	20.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	และร้านค้าวัสดุ
5.2	ชุดปลั๊ก 3 ช่อง (สวิชส์ 2 ช่อง + เต้าเสียบ 1 ช่อง)	1.00	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	ใกล้เคียง
5.3	ท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5.4	ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซ็นต์ 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	2.00	ชุด	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
5.5	ชุดปลั๊กเสียบ 2 ช่อง	3.00	ชุด	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
						ยอดยกไป หน้า 5		75,830.36	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคมหลังในหมู่บ้าน)

สถานที่ : ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างโดม พื้นที่อาคารกว้าง 3.80 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ประมาณการเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2569 ตามคำสั่ง อบต.เชียงเพ็ง ที่ 459/2569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569 ลิตรละ 43.51 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							75,830.36	ที่มาราคาวัสดุ :
6	งานอื่น ๆ								สำนักงานพาณิชย์
6.1	ติดตั้งรางน้ำฝนอาคารศาลาหลังเดิม ขนาด 6 นิ้ว	7.00	เมตร	805.00	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00	จังหวัดยโสธร
6.2	พัดลมติดตั้งผนัง 16 นิ้ว	3.00	เครื่อง	1,050.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	เดือนกันยายน
									พ.ศ. 2569
									และร้านค้าวัสดุ
									ใกล้เคียง
						ยอดยกไป ปร.5		84,615.36	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร อาจสาลี)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี เนินทราย)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาคร เหล่าสุโพธิ์)
พนักงานสูบน้ำ